

## Lastenboek elektriciteit

### 4 halfopen bebouwingen, Mommersbosweg te Zonhoven

Plaats	Omschrijving	Eenh.
<b>Inkom</b>	Bel op transfo	1
	ER 1 Lp aan voordeur	1
	DR, 1Lp, centraal	1
	Stopcontact enkel	1
<b>WC</b>	ER, 1Lp	1
<b>Keuken</b>	DR, 1 Lp	1
	Stopcontact enkel	2
	Stopcontact dubbel	1
	Stopcontact frigo	1
	Stopcontact dampkap	1
	Stopcontact microgolf	1
	Elektrisch vuur (3F25A)	1
	Stopcontact vaatwas opbouw	1
	Stopcontact oven rechtstreeks	1
	<b>Zithoek</b>	ER, 1Lp
Stopcontact dubbel		3
UTP dubbel		1
TEL aansluiting (utp)		1
TV aansluiting (coax)		1
<b>Eethoek</b>	Stopcontact enkel	2
	DR, 1Lp	1
	Stopcontact dubbel	1
<b>Terras</b>	ER, 1Lp	1
	Stopcontact buiten (geklokt in gevel)	1
<b>Bergruimte</b>	DR, 1Lp	1
	Stopcontact enkel	2
	Stopcontact rechtstreeks wasmachine	1
<b>Badkamer</b>	Stopcontact rechtstreeks droogkast	1
	ER, 1 Lp, centraal	1
	Stopcontact dubbel aan meubel	1
<b>Slaapkamer 1 (Master bedroom)</b>	Aansluitpunt elektrische verwarming	1
	ER, 1Lp	1
	Stopcontact dubbel	2
	Stopcontact enkel	1
<b>Slaapkamer 2 + 3 + 4</b>	TV aansluiting	1
	UTP aansluiting	1
	ER, 1Lp	1
	Stopcontact dubbel	1
<b>2<sup>de</sup> bergruimte</b>	Stopcontact enkel	2
	Tv aansluiting	1
	ER, 1Lp	1
<b>2<sup>de</sup> WC</b>	Stopcontact enkel	2
<b>Dressing</b>	ER, 1Lp	1
<b>Nachthal</b>	ER, 1Lp	1
<b>Garage</b>	3R, 1Lp, centraal	1
	DR, 1Lp	1
	Stopcontact garagepoort	1
	Stopcontact enkel	1
<b>Bijkomend in de installatie</b>	Stopcontact in goot aan zekeringskast	1
	Thermostaat + buitenvoeler	1
	Stopcontact CV rechtstreeks	1
	Stopcontact ventilatie	1

## ALGEMEEN

Equipotentiaal voor de gehele woning	1
Tellerkast 25S60 met lastscheider	1
Keuring + plannen (ééndraadschema en situatieschema)	1
Verdeelbord 3Ka met automaten en aardbeveiligers (volgens offerte)	1

## Algemene voorwaarden

De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Tevens wordt er advies gegeven wat de mogelijkheden zijn per locatie voor de verlichting. Er wordt eveneens een lichtstudie gedaan waar nodig geacht.

Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko. Opbouwschakelaars en stopcontacten zijn hydro Niko. Zand, water en elektriciteit worden door de bouwheer ten plaatse voorzien. Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wago en voorzien waar noodzakelijk van lamphouder met lamp.

Telefoonleidingen zijn van het afgeschermd type waarbij deze geschikt is voor pc en telefoon gebruik (UTP, cat.5). Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer een ander type van schakelaars en stopcontacten wordt gekozen (zie diversen). Er is een WAARBORG van 2 jaar op het geïnstalleerde materiaal en op eventuele fouten in onze installatie.

ER = enkel richting

DR = dubbel richtingen of wisselschakeling

3R = drie richting of kruisschakeling

4R = vier richtingen of uitgebreide kruisschakeling

5R of meer = drukknopen met teleruptor (optie LED signalisatie lampje)

Lp = lichtpunt

**Diamantboringen voor spotjes worden verrekend aan 35€/stuk, met een éénmalige opstartkost van 50€.**

**Vb. 8 spotjes = 8 x 35€ + 1 x 50€ = 330€**

**Deze prijzen zijn enkel geldig voor boringen van boven naar beneden, met een afwijking van max. +/- 1 cm.**